

DZIAŁY PRZEDMIARU

| Lp. | Nazwa działu | Kod wg CPV | Od | Do |
|-----|---------------------------------|------------|----|----|
| 1 | UKŁADANIE KABLA | 45231400-9 | 1 | 11 |
| 2 | MONTAŻ OSPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO | 45316100-6 | 12 | 12 |

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem |
|--|----------------|-----------------|--|----------------|---------------|
| 1 UKŁADANIE KABLA | | | | | |
| 1 | KNNR 5 | STE-2 | Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. | |
| d.1 | 1209-07 | | 1 | otw. | |
| | | | | | 1.00 |
| 2 | KNNR 5 | STE-2 | Rury winidurowe o śr.do 60 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie | m | |
| d.1 | 0101-04 | | 6 | m | |
| | | | | | 6.00 |
| 3 | KNNR 5 | STE-2 | Kable typu YAKY 5x6 wciągane do rur | m | |
| d.1 | 0203-04 | | 6 | m | |
| | | | | | 6.00 |
| 4 | KNNR 5 | STE-2 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m ³ | |
| d.1 | 0701-02 | | 42 | m ³ | |
| | | | | | 42.00 |
| 5 | KNNR 5 | STE-2 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m ³ | |
| d.1 | 0702-02 | | 42 | m ³ | |
| | | | | | 42.00 |
| 6 | KNNR 5 | STE-2 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | |
| d.1 | 0706-01 | | 208 | m | |
| | | | | | 208.00 |
| 7 | KNNR 5 | STE-2 | Ułożenie rur osłonowych z PCW50mm | m | |
| d.1 | 0705-01 | | 27 | m | |
| | | | | | 27.00 |
| 8 | KNNR 5 | STE-2 | Układanie kabli YAKY 5x6mm ² w rurach i latarniach | m | |
| d.1 | 0713-01 | | 38 | m | |
| | | | | | 38.00 |
| 9 | KNNR 5 | STE-2 | Układanie kabli YAKY 5x6mm ² w rowach kablowych ręcznie | m | |
| d.1 | 0707-01 | | 104 | m | |
| | | | | | 104.00 |
| 10 | KNNR 5 | STE-2 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | |
| d.1 | 0726-09 | | 12 | szt. | |
| | | | | | 12.00 |
| 11 | KNNR 5 | STE-2 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy | odc. | |
| d.1 | 1302-04 | | 1 | odc. | |
| | | | | | 1.00 |
| 2 MONTAŻ OSPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO | | | | | |
| 12 | KNNR 5 | STE-2 | Montaż latarni oświetleniowych parkowych typu ST3/03 z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego | kpl. | |
| d.2 | 1007-02 | | 6 | kpl. | |
| | | | | | 6.00 |