GMINA KOLNO
11-311 Kolno 33
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 7393841578 REGON 510743172
Tel./fax 89 716 32 26

Załącznik nr 1 do SIWZ

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE PRZEDMIOTOWO-ILOŚCIOWE

Lp.	Nr Specyfikacji technicznej	Kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				nazwa	ilość
	D-00.00.00	74262100-4	WYMAGANIA OGÓLNE		
1.	*	74262100-4	Dokumentacja Projektowa	kpl.	1
2.	*	74262100-4	Koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych	kpl.	1
3.	*	45233120-6	Wybudowanie objazdów/przejazdów i organizacja ruchu na czas wykonywania robót dla każdej branży	kpl.	1
4.	*	45233120-6	Utrzymanie objazdów/przejazdów i organizacja ruchu na czas wykonywania robót	kpl.	1
5.	*	45233120-6	Likwidacja objazdów/przejazdów na czs wykonywania robót	kpl.	1
			B. ROBOTY DROGOWE I BRANŻOWE		
Lp.	Nr Specyfikacji technicznej	Kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				nazwa	ilość
	D-01.00.00.	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.	D-01.01.01.	45111290-7	Roboty pomiarowe - wytyczenie elementów trasy i odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej - obsługa geodezyjna obmiar: 0,376km	km	0,376
2.	D-01.01.01.	45111290-7	Dokumentacja geodezyjna powykonawcza obmiar: 0,376km	km	0,376
3.	D-01.02.01.	45111213-4	Wycinka drzew i krzewów		
3.1	*		- wycinka drzew wraz z karczowaniem pni o śred. do 25 cm obmiar: 5szt. (drzewa owocowe) wywózka do 2km	szt	5
4.	D-01.02.02.	45112210-0	Zdjęcie warstwy humusu		
4.1	*		- na pełną grubość zalegania wraz ze składowaniem do późniejszego wykorzystania i wywozem nadmiaru na miejsce składowania do 3km obmiar 145,0m2	m2	145,0
5.	D-01.02.04.	45110000-1	Rozbiórki elementów dróg i ogrodzeń wraz wywiezieniem gruzu na miejsce składowania		
5.1	*		- nawierzchni z brukowca grub. 16-20cm obmiar: 1350,0m2	m2	1350,0
5.2	*		- rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm, ułożonych na podsypce piaskowej obmiar: 109,2m2	m2	109,2
5.3	*		- rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm, ułożonych na podsypce piaskowej obmiar: 245,0m2	m2	245,0

Lp.	Nr Specyfikacji technicznej	Kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				nazwa	ilość
5.4	*		- rozebranie chodników z kostki betonowej grub. 6cm, ułożonej na podsypce piaskowej obmiar: 20,0m2	m2	20,0
5.5	*		- krawężnika typ lekki na podsypce cem. piaskowej obmiar: 310,0mb	m	310,0
5.6	*		- obrzeży betonowych o wym. 30x8cm na podsypce cem. piaskowej obmiar: 221,0mb	m	221,0
5.7	*		- rozbiórka wpustów ściekowych obmiar:1szt.	szt	1
5.8	*		- regulacja pionowa zaworów wodociągowych obmiar: 2szt.	szt	2
5.9	*		- rozbiórka wiaty przystankowej obmiar: 1 kpl	kpl	1,0
	D-03.00.00.	45232410-9	**ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO I KANALIZACJA**		
6	D-03.02.01	45232410-9	Wykonanie kanalizacji deszczowej		
6.1	*		- wykonanie kanalizacji deszczowej, kanał z rur betonowych, ułożonej na podsypce z materiałów sypkich, przykanaliki z rur PCV fi 200mm, wpusty ściekowe fi 500mm. Ścianki pionowe umocnione balami. Na wylotach separatory sub. ropopochodnych. obmiar:90,0m	mb	90,0
	D-04.00.00.	45233300-2	**PODBUDOWY**		
7	D-04.01.01.	45233300-2	Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
7.1	*		- chodniki, głębokość korytowania 20cm, urobek wywieziony na miejsce odkładu na odl. do 3 km obmiar: 465,0m2	m2	465,0
7.2	*		- zjazdy, głębokość korytowania 30cm, urobek wywieziony na miejsce odkładu na odl. do 3 km obmiar: 199,0m2	m2	199,0
7.3	*		- droga gminna, głębokość korytowania 35cm, urobek wywieziony na miejsce odkładu do 3 km obmiar: 1980,0m2	m2	1 980,0
8	D-04.01.01.	45233300-2	Profilowanie i zagęszczenie podłoża		
8.1	*		- podłoże po korytowaniu pod chodniki, zjazdy i droga główna obmiar: 2644,0m2	m2	2 644,0
8.2	D-04.02.01.	45233300-2	Wykonanie warstwy odcinającej		

Lp.	Nr Specyfikacji technicznej	Kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				nazwa	ilość
8.3	*		- gr. 10 cm na chodnikach obmiar: 465,0m2	m2	465,0
9	D-04.02.02.	45233300-2	Wykonanie warstwy mrozoochronnej		
9.1	*		- gr. 15cm na zjazdach obmiar: 199,0m2	m2	199,0
9.2	*		- gr. 30cm na drodze głównej obmiar: 1980,0m2	m2	1 980,0
10	D-04.03.01-02.	45233300-2	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni		
10.1	*		- drogi głównej obmiar: 1980,0 m2	m2	1 980,0
11	D-04.04.02.	45233300-2	Podbudowa z kruszywa niezwiązanego C50/30		
11.1	*		- pod naw. chodników gr. 10 cm obmiar: 465,0m2	m2	465,0
11.2	*		- pod naw. zjazdów gr. 20 cm obmiar: 199,0m2	m2	199,0
11.3	*		- na drodze głównej i zatoce gr. 22 cm obmiar: 1980,0m2	m2	1 980,0
	D-05.00.00.	45233220-7	**NAWIERZCHNIE**		
12	D-05.03.05.	45233220-7	Nawierzchnie z betonu asfaltowego:		
12.1	D-05.03.05a.	45233220-7	- w-wa ścieralna gr. 4 cm dr. główna obmiar: 1960,0m2	m2	1 960,0
12.2	D-05.03.05b.	45233220-7	- w-wa wiążąca gr. 5 cm droga główna obmiar:1980,0m2	m2	1 980,0
12.3	D-05.03.23.	45233000-9	- wykonanie nawierzchni z kostki gr. 8 cm na podsypce cem. piaskowej grub. 5 cm na zjazdach kolorowej obmiar: 199,0m2	m2	199,0
	D-06.00.00.	45231000-5	**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**		
13	D-06.01.01.	45231000-5	Roboty wykończeniowe		
13.1	*		- plantowanie skarp obmiar: 364,0m2	m2	364,00
13.2	*		- humusowanie skarp z obsianiem - gr. humusu 10 cm obmiar: 364,0m2	m2	364,00
13.3	D-06.03.01.	45231000-5	- pobocza z KN z zagęszczeniem szer. 1,0m, gr. 10 cm obmiar 315,0m2	m2	315,0

Lp.	Nr Specyfikacji technicznej	Kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				nazwa	ilość
	D-07.00.00.	45233290-8	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
14	D-07.02.01.	45233290-8	Oznakowanie pionowe		
14.1	*		- słupki do znaków obmiar:4szt.	szt	4
14.2	*		- znaki typu C - folia II gen. obmiar: 2szt.	szt	2
14.3	*		- tablice miejscowości i teren zabudowany obmiar: 2szt.	szt	2
	D-08.00.00.	45233120-0	ELEMENTY ULIC		
15	D-08.01.01.	45233120-6	- ustawienie krawężników betonowych typ lekki na ławie betonowej z oporem obmiar: 315,0m	m	315,0
16	D-08.01.02.	45233120-6	- ustawienie krawężników betonowych wtopionych na ławie betonowej zwykłej obmiar: 241,0m	m	241,0
17	D-08.02.02.	45233000-9	- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej, bezfazowej gr. 6 cm na podsypce cem. piaskowej 1:4 gr.3 cm obmiar: 465,0m2	m2	465,0
18	D-08.03.01.	45233222-1	- ustawienie obrzeży betonowych o wym 8x30x100cm na podsypce cem.piaskowej obmiar: 275,0m	m	275,0